PRÄAMBEL UND VERFAHRENSVERMERKE

Präambel und Ausfertigung

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des §58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Nenndorf diesen Bebauungsplan Nr. 109 "Grundschule Bad Nenndorf" bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden Textlichen Festsetzungen

Bad Nenndorf, den 20.10.2025 (L.S. gez. Matthias

Bürgermeisterin

gez. M. Schmidt Stadtdirektor

1. Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 23.07.2025 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 109 "Grundschule Bad

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 26.07.2025 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bad Nenndorf, den 20.10.2025

gez. M. Schmidt

2. Planunterlage

Kartengrundlage - Liegenschaftskarte: Gemarkung: Stadt Bad Nenndorf, Flur: 21

Die Verwertung richtet sich nach § 5 Abs. 3 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) vom 12. Dezember 2002 (Nds GVBI. 2003).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Februar 2025). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (ÖbVI)

Springe, den 29.10.2025



gez. F. Westphal

3. Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

· planHc · · Stadt- und Regionalplanung

Dipl,-Ing. Ivar Henckel, Architekt, Stadtplaner (AK Nds, SRL), Schmiedeweg 2, 31542 Bad Nenndorf, www.planhc.de

Bad Nenndorf, den 17.10.2025



gez. I. Henckel

4. Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Nenndorf hat in seiner Sitzung am 23.07.2025 dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 109 "Grundschule Bad Nenndorf" zugestimmt und die Öffentliche Auslegung (Veröffentlichung) beschlossen. Der Auslegungsbeschluss ist am 26.07.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 29.07.2025 bis einschl. 29.08.2025 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Bad Nenndorf, den 20.10.2025 (L.S.



gez. M. Schmidt Stadtdirektor

5. Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Bad Nenndorf hat den Bebauungsplan Nr. 109 "Grundschule Bad Nenndorf" nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 08.10.2025 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung

Bad Nenndorf, den 20.10.2025 (L.S.



gez. M. Schmidt

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 109 "Grundschule Bad Nenndorf" ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 30.10.2025 im Amtsblatt Nr. 11 der Stadt Bad Nenndorf bekannt gemacht worden

Der Bebauungsplan ist damit am 30.10.2025 rechtsverbindlich geworden.

Bad Nenndorf, den *04.11.2025*



gez. M. Schmidt

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden

Bad Nenndorf, den

Stadtdirektor

Maßstab 1/1000

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 1 Flächen für Gemeinbedarf

Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf ist gemäß der festgesetzten Zweckbestimmung die Errichtung einer Schule sowie der erforderlichen Nebenanlagen, einschließlich der erforderlichen Zuwegungen und Stellplätze zulässig. Analog ist die Errichtung einer Sporthalle bzw. Sporteinrichtung sowie der erforderlichen Nebenanlagen, einschließlich der erforderlichen Zuwegungen und Stellplätze zulässig.

Die maximale Höhe der Gebäude wird auf eine Höhe von 78,0 m über NN (Normal Null) festgesetzt. Für Dachaufbauten oder ergänzende technische Einrichtungen (z.B. Solaranlagen o.ä.) darf die Gebäudehöhe um maximal 1,0 m überschritten werden. Als Bezugspunkt wird im Bebauungsplan die Grundstückshöhe von 64,0 m über NN definiert.

§ 3 Fläche für Stellplätze (Pkw)

Soweit keine wasserrechtlichen, schalltechnischen oder sicherheitsrelevanten Belange entgegenstehen, sind Geh- und Fahrwege sowie Stellplätze in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Stellplätze sind soweit möglich in vegetationsfähigem Aufbau herzustellen.

§ 4 Dachbegrünung

Flachdächer ab 20 m² zusammenhängende Dachfläche auf Gebäuden, auf Nebengebäuden oder auf flach geneigten Dächern bis 15° Dachneigung sind auf mindestens 50 % der Dachfläche mit einem mindestens 8 cm starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Kombination der Begrünung mit PV-Anlagen ist

§ 5 Anzupflanzende Bäume

Auf der Fläche für Gemeinbedarf sind mindestens 10 Laubbäume der Auswahlliste 1 gemäß dem Stand der Technik für überbaute Pflanzgruben (FFL-Empfehlungen für Baumpflanzungen, ZTV-Vegtra-Mü 2018) zu pflanzen. Die Bäume sind dauerhaft zu unterhalten, bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu leisten.

§ 6 Stellplatz-Begrünung

Äuf der Stellplatzanlage ist nach jedem vierten Stellplatz ein Laubbaum der Auswahlliste 1 gemäß dem Stand der Technik für überbaute Pflanzgruben (FFL-Empfehlungen für Baumpflanzungen, ZTV-Vegtra-Mü 2018) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang ist gleichwertiger Ersatz zu leisten.

Es ist durch geeignete technische Maßnahmen sicherzustellen, dass auf der Fläche für Gemeinbedarf das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser sowie die Entwässerung befestigter und unbefestigter Flächen im Plangebiet zurückgehalten wird und keine Beeinträchtigungen von Nachbargrundstücken entstehen.

§ 8 Insektenfreundliche Beleuchtung (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Äls technische Vorkehrungen zum Schutz, Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen ist im Zuge der Planung der Außenbeleuchtung auf eine insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung zu achten. Hierbei ist der "Leitfaden zur Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen" (BfN Skripten 543, 2019) zu Grunde zu legen.

- Demnach sind für die Neuanlage von Außenbeleuchtungen folgende Bedingungen verbindlich: • Verwendung von insektenverträglichen Leuchtmitteln, wie z.B. warmweiße LED oder entsprechende
- insektenverträgliche Leuchtmittel nach dem Stand der Technik. · Verwendung geschlossener, nach unten ausgerichteter Lampentypen mit einer Lichtabschirmung
- (Abblendung) nach oben und zur Seite. Sofern sicherheitstechnische Aspekte nicht entgegenstehen, sind die Leuchtpunkthöhen auf max. 5,50 m
- über der Geländeoberfläche am gewählten Standort zu begrenzen.

§ 9 Artenschutz und CEF-Maßnahmen

PLANZEICHNUNG (Maßstab 1/1000)

Zur Kompensation verlorener Niststätten für bestimmte Vogelarten sind Nisthilfen erforderlich:

(1) Nisthilfen für Hausrotschwanz und Mauersegler: Dauerhafte Nisthilfen für Hausrotschwanz und Mauersegler sind in bzw. an den neuen Gebäuden erforderlich. Es sind 2 Niststeine für Hausrotschwanz in der Fassade anzubringen, vorzugsweise in der Nähe von Ecken. Für Mauersegler sind 2 Nisthilfen im Traufbereich unter einem Dachüberstand anzubringen. Geeignete Niststeine sind von verschiedenen Herstellern verfügbar.

(2) Temporäre Nisthilfen für Brutvögel: Temporäre Nisthilfen sollen während der Übergangszeit bis zum Abriss des Haupthauses bereitgestellt werden. Für Mauersegler sind 2 Nistkästen in mindestens 6 m Höhe anzubringen. Für Hausrotschwanz sind ebenfalls 2 Nistkästen in mindestens 3 m Höhe erforderlich. Die Nistkästen sind an der Fassade zu montieren.

(3) Dauerhafte Niststätten für Mehlschwalbe: Um die Niststätten für Mehlschwalben zu sichern, sind spezifische Maßnahmen erforderlich. Ein Schwalbenhaus mit mindestens 14 Kunstnestern ist zu errichten. Weitere Nistmöglichkeiten sollen unter Dachüberständen der neuen Gebäude geschaffen werden. Eine Lehmpfütze mit einem Durchmesser von 1-1,5 m soll angelegt werden, um den Nestbau zu fördern.

HINWEISE

Archäologische Denkmalpflege

Es wird darauf hingewiesen, dass ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie (Tel. 05722/9566-15 oder E-Mail: archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) und der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Während der Baumaßnahmen sind die zu erhaltenen Gehölze gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4 vor Beeinträchtigungen im Kronen-, Stamm- und Wurzelbereich zu schützen. Grundsätzlich ist der gesamte Wurzelbereich vor negativen Beeinträchtigungen wie Abgrabungen, Verdichtungen durch Lagerung, Überfahren, Vernässung, Bodenauftrag usw. zu schützen. Als Wurzelbereich gilt diesbezüglich die Bodenoberfläche unter der Krone (Kronentraufe) zzgl. 1,5 m (bei Säulenförmigen Bäumen 5,0 m) nach allen Seiten. Dieser Bereich ist bei Bauarbeiten mit einem 2 m hohen ortsfesten Zaun zu schützen. Die Fläche innerhalb des Schutzzaunes darf nicht als Lager- oder Stellfläche gebraucht werden. Gräben, Mulden und Baugruben dürfen im definierten Wurzelbereich nicht hergestellt werden.

Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN -Regionaldirektion Hameln-Hannover - umgehend zu benachrichtigen.

Heilquellenschutz

Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III (weitere Schutzzone) des Heilquellenschutzgebietes Bad Nenndorf. Die Heilquellenschutzgebietsverordnung ist zu beachten.

Bodenschutz

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 202 BauGB ist mit Grund und Boden schonend umzugehen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sollen die einschlägigen DIN-Normen (u. a. DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten im Landschaftsbau. DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial) aktiv Anwendung finden, um negative Umweltauswirkungen zu vermeiden bzw. zu vermindern. Arbeitsflächen sollen sich auf das notwendige

Bei Abtrag des Bodens soll dies schichtgetreu erfolgen, der Boden ist ortsnah, schichtgetreu und in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschützt zu lagern. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollen geeignete Maßnahmen zum Schutz vor Verdichtung erfolgen. Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrunderkundung zu prüfen und

Der Mutterboden ist vor Überbauung sowie sonstigen Veränderungen der Erdoberfläche abzuschieben, in nutzbarem Zustand zu erhalten und zu verwerten (vergleiche § 202 BauGB).

Artenschutz

Es wird auf die Vorgaben des Artenschutzes gemäß Bundesnaturschutzgesetz (insbesondere § 44 BNatSchG -Zugriffs- und Tötungsverbot) hingewiesen. Eine Baufeldräumung ist nur in der Zeit zwischen dem 01.10. und dem 31.03. zulässig. Bei Unklarheiten oder beim Auffinden verletzter Tiere (z.B. Vögel, Fledermäuse) ist die Untere Naturschutzbehörde einzubinden.

Artenauswahl standortgerechte, heimische Bäume, Sträucher und sonstiger Grünflächen

Es sind gebietseigene Gehölze des Vorkommengebiets 1 "Norddeutsches Tiefland" und für Ansaaten oder sonstige Anpflanzungen Regiosaatgut der Region 6 "Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz" zu verwenden. Ergänzender Hinweis: Bei der Ausführung von Bepflanzungen sind die Abstandregelungen des Nieders. Nachbarrechtsgesetzes § 50 ff zu beachten.

Die Grünflächen-Anpflanzungen sind unter Beachtung der DIN 18917 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau -Rasen und Saatarbeiten" und den Empfehlungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau: "Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut", FLL (2014), anzulegen:

Auswahlliste 1: Artenliste für standortheimische und -gerechte Gehölzpflanzungen

Bäume 1. Ordnung (d	ca. 25 m Höhe)		
Spitzahorn	Acer platanoides	Schwarzpappel	Populus nigra
Bergahorn	Acer pseudoplatanus	Traubeneiche	Quercus petraea
Hängebirke	Betula pendula	Stieleiche	Quercus robur
Rotbuche	Fagus sylvatica	Winterlinde	Tilia cordata
Gemeine Esche	Fraxinus excelsior	Sommerlinde	Tilia platyphyllos
Bäume 2. Ordnung (ca. 15 m Höhe)	•	
Schwarzerle	Alnus glutinosa	Zitterpappel	Populus tremula
Hainbuche	Carpinus betulus	Vogelkirsche	Prunus avium
Bruchweide	Salix fragilis	-	
Bäume 3. Ordnung (ca. 10 m Höhe)	•	
Feldahorn	Acer campestre	Salweide	Salix caprea
Traubenkirsche	Prunus padus	Vogelbeere/Eberesche	Sorbus aucuparia
Mindestqualität: Solitä	rbäume 4xv, StU 18-20 cm, I	-lochstamm	
Schling- und Kletter	gehölze		
Waldrebe	Clematis vitalba	Waldgeissblatt	Lonicera periclynum
Efeu	Hedera helix	Wilder Wein	Parthenocissus
			tricuspidata

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, technische Regelwerke etc.) können bei der Stadt Bad Nenndorf, Fachbereich Bauen & Umwelt, Rodenberger Allee 13, während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 109 "Grundschule Bad Nenndorf" erfolgt die Teilaufhebung aus dem Bebauungsplan Nr. 2 "Nord".

RECHTSGRUNDLAGEN

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176)
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Landkreis Schaumburg

Stand: Abschrift


Stadt Bad Nenndorf



Bebauungsplan Nr. 109 "Grundschule Bad Nenndorf"

mit Teilaufhebung B-Plan Nr. 2 "Nord" Verfahren der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB

M. 1:1000 **Abschrift**



Höhenbezugspunkt (mit Angabe in m über NN)

ERKLÄRUNG DER PLANZEICHEN (PlanzV 90) 1. Maß der baulichen Nutzung Grundflächenzahl oder GRZ mit Dezimalzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) GRZ 0,6

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß römische Ziffer (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Gebäudehöhe - Oberkante als Höchstmaß (mit Angabe in m ü NN) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) x m ü NN

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Fläche für den Gemeinbedarf - Schule (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

3. Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen

Fläche für den Gemeinbedarf - Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen



Hinweis

LGLN

Schule / Sport

GRZ 0,6 | a | III

H max. = 78 müNN.

Bezugspunkt 64 m üNN